

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по инфраструктуре

О.В. Белан

« 06 » 03 2018г

Техническое задание.

На выполнение работы по замене оконных блоков и стеклопакетов в оконных блоках из ПВХ.

Наименование объекта: Здание инженерного корпуса инв. № 402 ОАО «Салаватнефтемаш», расположенный по адресу: Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев 26.

Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

Технический паспорт проходной завода.
Технические требования настоящего технического задания.

Цель работ: Капитальный ремонт оконных блоков.

Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало выполнения работ – II квартал 2018г.
Окончание выполнения работ – II квартал 2018г.

Источник и порядок финансирования

Источник финансирования – собственные средства, ремонтный фонд, порядок расчета - без предоплаты.

Требования к выполнению работы

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов. При производстве работ должны быть соблюдены требования СНиП 23-02-2003, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 23166-99. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологической последовательностью производства работ, квалифицированными рабочими, которые будут оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для выполнения работ.

Дефектная ведомость работ

№ п/п	Наименование работы
	1.5 (Специалисты ОБиР)
1	Замена стеклопакета двухкамерного размером 1,45x0,72м-1,044м ²
	ОТК
1	Отбивка штукатурки откосов -5,43м ² ;
2	Замена трехстворчатых двухкамерных оконных блоков размером 2,17*2,47м 2 шт - 10,72м ² ;
3	Демонтаж деревянной подоконной доски шир.0,4м-2,5м;
4	Демонтаж подоконной доски из ПВХ шир.0,4м-2,5м;
5	Установка подоконной доски из ПВХ шир. 0,4м-5м;
6	Облицовка откосов сэндвич панелями - 6,79м ² ;
	4.15 (Отдел снабжения)
1	Изготовление и замена из ПВХ стеклопакета двухкамерного 1,48x0,66м-1шт;
	4.11 (отдел маркетинга)
1	Замена запорной арматуры на поворотной-откидной створке размером 1,64x0,79м-1шт
2	Погрузка и вывоз строительного мусора -0,15тн;

При заключении Договора необходимо предоставить сметную документацию, составленную в текущих ценах.

Порядок контроля и приемки

Приемка работ производится на соответствие настоящего технического задания.

До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовываются с Заказчиком.

Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика.

В ходе производства работ переноска имущества осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.

Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников в здании.

Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

Окончательная приемка осуществляется комиссионно, согласно приказу подразделения-заказчика.

Состав представляемой документации

Сертификаты применяемых материалов и паспорта. Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия.

Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.

Порядок оплаты

Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет.

Оплата работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

Дополнительные требования

Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.

Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

До начала выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Главный механик



В.Г. Сабанов