

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по инфраструктуре

О.В. Белан

« 27 » 07 2018г

Техническое задание.

На выполнение работы по проведению экспертизы промышленной безопасности здания заводоуправления.

Наименование объекта: Заводоуправление инв. № 142 ОАО «Салаватнефтемаш», расположенный по адресу: Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев 26.

Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

Технический паспорт на здание Заводоуправления.

Технические требования настоящего технического задания.

Цель работ: Оценка технического состояния, соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, а также возможности и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации..

Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало выполнения работ – август 2018г.

Окончание выполнения работ – сентябрь 2018г.

Источник и порядок финансирования

Источник финансирования – БДДС РЭП, порядок расчета - после подписания акта выполненных работ.

Требования к выполнению работы

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов. При производстве работ должны быть соблюдены требования Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с последующей регистрацией заключения ЭПБ в Ростехнадзоре. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологической последовательностью

производства работ, квалифицированными рабочими, которые будут оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для выполнения работ, а так же иметь прибор для определения уровня вибрации сооружений

Состав и содержание работ

№ п/п	Технические характеристики объекта
1	Год постройки -1972
2	Строительный объем – 6102м ³
3	Общая площадь – 1378,1м ²
4	Высота здания - 7,05м
5	Фундамент – бетонный блочный
6	Стены –шлакоблочные, перегородки – кирпичные и деревянные
7	Кровля – шифер по деревянным стропилам
8	Количество этажей - 2
9	Техническое заключение о состоянии конструкций в 2001г. Заключение технической экспертизы ПБ на данное здание отсутствует

При заключении договора необходимо предоставить сметную документацию, составленную в текущих ценах.

Порядок контроля и приемки

Приемка работ производится на соответствие настоящего технического задания.

До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

В ходе производства работ переноска имущества осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников в здании.

Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

Окончательная приемка осуществляется комиссионно, согласно приказу подразделения-заказчика.

Состав представляемой документации

Заключение экспертизы промышленной безопасности. Сведения об экспертной организации и специалистах. Результаты экспертизы и выводы по результатам экспертизы, рекомендации технических решений компенсирующих мероприятий. Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.

Порядок оплаты

Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику акт выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет.

Оплата работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

Дополнительные требования

Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.

До начала выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Специалист РЭП



Ю.С.Снегова