

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
по инфраструктуре

О.В. Белан

« 13 » 09 2018г

### **Техническое задание.**

На выполнение работы по ремонту скатной кровли здания П-3 7 пролет  
ОАО «Салаватнефтемаш».

**Наименование объекта:** П-3 инв. №1061, расположенный по адресу:  
Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев 26.

**Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.**

Технический паспорт зданий.

Технические требования настоящего технического задания.

**Цель работ:** Капитальный ремонт кровли.

**Плановые сроки начала и окончания работ.**

Начало выполнения работ – сентябрь 2018г.

Окончание выполнения работ – октябрь 2018г.

**Источник и порядок финансирования**

Источник финансирования – собственные средства, ремонтный фонд,  
порядок расчета – предоплата по согласованию сторон, окончательный  
расчет после подписания актов выполненных работ.

**Требования к выполнению работы**

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы  
должны быть произведены минимальным количеством технических средств  
и механизмов. При производстве работ должны быть соблюдены требования  
СниП II-26-76, ГОСТ 1850-1-2008, ГОСТ 30547-97. Работы должны быть  
выполнены в соответствии с технологической последовательностью  
производства работ, квалифицированными рабочими, которые будут  
оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для  
выполнения работ.

## Состав и содержание работ

№ п/п	Наименование работы
<b>П-3</b>	
1	Разборка кровли из наплавливаемых материалов – 100м <sup>2</sup> ;
2	Ремонт цементной стяжки – 50м <sup>2</sup> ;
3	Огрунтовка основания – 50м <sup>2</sup> ;
4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов (бикрост) к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - 108м;
5	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов (бикрост): в два слоя – 2112м <sup>2</sup>
6	Погрузка и вывоз строительного мусора – 9тн;

При заключении Договора необходимо предоставить сметную документацию, составленную в текущих ценах.

### **Порядок контроля и приемки**

Приемка работ производится на соответствие настоящего технического задания.

До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика.

В ходе производства работ переноска имущества осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.

Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников в здании.

Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

Окончательная приемка осуществляется комиссионно, согласно приказу подразделения-заказчика.

## Состав представляемой документации

Сертификаты применяемых материалов и паспорта. Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия.

Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.

## Порядок оплаты

Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет.

Оплата работ в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

## Дополнительные требования

Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.


Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

До начала выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Ведущий специалист РЭП



Т.С.Камардина