


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель генерального директора  
по инфраструктуре

  
О.В. Белан  
« 07 » 05 2018г

### **Техническое задание.**

На выполнение работы по ремонту ограждения около КПП-7.

**Наименование объекта:** ограждение территории ОАО  
«Салаватнефтемаш» на участке КПП-7 инв. №892 расположенный по адресу:  
Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев 26.

**Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.**

Технический паспорт здания.  
Технические требования настоящего технического задания.

**Цель работ:** Капитальный ремонт ограждения на участке КПП-7.

**Плановые сроки начала и окончания работ.**

Начало выполнения работ – май 2018г.  
Окончание выполнения работ – июнь 2018г.

**Источник и порядок финансирования**

Источник финансирования – собственные средства, ремонтный фонд,  
порядок расчета – предоплата по согласованию сторон, окончательный  
расчет после подписания актов выполненных работ.

**Требования к выполнению работы**

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы  
должны быть произведены минимальным количеством технических средств  
и механизмов. При производстве работ должны быть соблюдены требования  
СНиП III-4-80.СНиП III-10-75. СНиП II-22-81. Работы должны быть  
выполнены в соответствии с технологической последовательностью  
производства работ, квалифицированными рабочими, которые будут  
оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для  
выполнения работ.

## Состав и содержание работ

№ п/п	Наименование работы
1	
2	Смена на заборе колючего ограждения типа "Егоза" в 1 спираль -18м (без стоимости материала «Егозы»);
3	Разборка: кирпичных стен ограждения -8м <sup>3</sup> ;
4	Разработка грунта при устройстве фундаментов: грунт I-II группы – 8,1м <sup>3</sup> ;
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси -0,72м <sup>3</sup> ;
6	Устройство ленточных фундаментов: бетонных из бетона М200-3,6м <sup>3</sup> ;
7	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте: 2,7 м из кирпича керамического М100 -2,16м <sup>3</sup> (без стоимости материала кирпича);
8	Установка стальных конструкций, закладных -12кг;
9	Кладка стен ограждения кирпичных простых при высоте: 2,6 м из кирпича керамического М100 – 9м <sup>3</sup> (без стоимости материала кирпича);
10	Погрузка и вывоз строительного мусора –10тн.

При заключении Договора необходимо предоставить сметную документацию, составленную в текущих ценах.

### **Порядок контроля и приемки**

Приемка работ производится на соответствие настоящего технического задания.

До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика.

В ходе производства работ переноска имущества осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.

Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников в здании.

Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

Окончательная приемка осуществляется комиссионно, согласно приказу подразделения-заказчика.

### **Состав представляемой документации**

Сертификаты применяемых материалов и паспорта. Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия.

Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.

### **Порядок оплаты**

Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет.

Оплата работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

### **Дополнительные требования**

Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.

Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

До начала выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Главный механик

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a loop in the middle and a short horizontal stroke extending to the right.

В.Г. Сабанов